



ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลจำปาโมง
เรื่อง ประกาศกำหนดราคากลาง

ตามที่องค์การบริหารส่วนตำบลจำปาโมง อำเภอบ้านฝื่อ จังหวัดอุดรธานี จะดำเนินการจัดซื้อ / จัดจ้าง โดยมีรายละเอียด

- โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านกลางน้อย หมู่ ๖ (ซอยท่าเรือ) ตำบลจำปาโมง อำเภอ บ้านฝื่อ จังหวัดอุดรธานี

ตามแบบและประมาณการที่ องค์การบริหารส่วนตำบลจำปาโมง กำหนดราคากลางได้กำหนด ราคากลางเป็นเงิน ๑๙๖,๑๒๕.๗๑ บาท (-หนึ่งแสนเก้าหมื่นหกพันหนึ่งร้อยยี่สิบห้าบาทเจ็ดสิบเอ็ดสตางค์-)

จึงประกาศให้ใช้ราคาตามตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่แนบท้ายประกาศนี้ (แบบ บก.๐๑) สำหรับการจัดซื้อดังกล่าว

จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๒๓ มิถุนายน ๒๕๖๙

(ลงชื่อ)



(นายอาจอง กองมณี)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลจำปาโมง

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

๑. ชื่อโครงการ โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านกลางน้อย หมู่ ๖ (ซอยท่าเรือ) ตำบลจำปาโมง อำเภอบ้านฝื่อ จังหวัดอุดรธานี
๒. หน่วยงานเจ้าของโครงการ องค์การบริหารส่วนตำบลจำปาโมง อำเภอบ้านฝื่อ จังหวัดอุดรธานี
๓. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ๒๐๐,๐๐๐.-บาท (สองแสนบาทถ้วน-)
๔. ลักษณะงาน (โดยสังเขป) งานก่อสร้างคอนกรีต
๕. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ ๒๓ มิถุนายน ๒๕๖๙
เป็นเงิน ๑๙๖,๑๒๕.๗๑ บาท (-หนึ่งแสนเก้าหมื่นหกพันหนึ่งร้อยยี่สิบห้าบาทเจ็ดสิบเอ็ดสตางค์-)
๖. บัญชีงบประมาณราคากลาง
- ๖.๑. แบบสรุปค่าก่อสร้าง (แบบ ปร.๕(ก)) จำนวน ๑ แผ่น
- ๖.๒. แบบแสดงรายการปริมาณงานและราคา (แบบ ปร.๔) จำนวน ๑ แผ่น
๗. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง
- | | |
|--------------------------------|---------------|
| ๖.๑ นายวิวัฒน์ ทองทิพย์ | ประธานกรรมการ |
| ๖.๒ จำเอนศักดิ์ชัย ปัญญากุล | กรรมการ |
| ๖.๓ จำเอนเอกจาร์วัฒน์ กัลยากุล | กรรมการ |

- เพื่อโปรดพิจารณา

(ลงชื่อ)

(นายวิวัฒน์ ทองทิพย์)

ประธานกรรมการ

จำเอน

(ศักดิ์ชัย ปัญญากุล)

กรรมการ

จำเอน

(จาร์วัฒน์ กัลยากุล)

กรรมการ

 อนุมัติ ไม่อนุมัติ

(ลงชื่อ)

(นายอาจอง กองมณี)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลจำปาโมง

แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

หน้าที่ 1/1

โครงการ ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านกลางน้อย หมู่ 6 (ชอยท่าเรือ)

ปริมาณงาน กว้าง 3.50 ม. ยาว 92 ม. หนา 0.15 ม.

หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 322 ตร.ม. พร้อมลงอุกรณ์ให้ล่ทาง

ทั้ง 2 ข้างเฉลี่ยข้างละ 0.00-0.25 ม.

ส่วนราชการ องค์การบริหารส่วนตำบลจำปำโมง

สถานที่ บ้านกลางน้อย หมู่ ที่ 6 ต.จำปำโมง อ.บ้านค้อ จ.อุดรธานี

ประมาณการเมื่อวันที่ 22 เดือน มิถุนายน พ.ศ. 2569

แบบเลขที่ แบบมาตรฐาน แบบเลขที่ มฐ.ท.อ.ร. 117-38

ราคาน้ำมันดีเซล 38.06 บาท/ลิตร

ลำดับที่	รายการ	หน่วย	ปริมาณงาน	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน (บาท)	Factor F หรือ VAT	ราคากลางต่อ หน่วย (บาท)	รวมราคากลาง (บาท)	หมายเหตุ
1	งานปูหรือทางเดิม	ตร.ม.	-	72.00	-	1.3642	98.22	-	รื้อขนไป
2	งานปรับพื้นทางเดิม	ตร.ม.	322.00	9.42	3,033.24	1.3642	12.85	4,137.95	✓
3	งานลูกรังรองพื้นทาง	ลบ.ม.	-	-	-	1.3642	0.00	-	
4	งานลูกรังให้ล่ทาง	ลบ.ม.	9.20	93.82	863.18	1.3642	127.99	1,177.55	✓
5	งานลูกรังทางเชื่อม	ลบ.ม.	-	-	-	1.3642	0.00	-	
6	งานทรายรองใต้ผิวทางคอนกรีต (หนา 5 ซม.)	ลบ.ม.	16.10	443.79	7,145.02	1.3642	605.42	9,747.23	✓
7	งานผิวจราจรคอนกรีต หนา 15 ซม.	ตร.ม.	322.00	392.74	126,463.15	1.3642	535.78	172,521.03	✓
8	รอยต่อเพื่อหดตามขวาง CONTRACTION JOINT	เมตร	119.00	47.75	5,682.25	1.3642	65.14	7,751.73	✓
9	รอยต่อเพื่อขยายตามขวาง EXPANSION JOINT	เมตร	7.00	82.75	579.25	1.3642	112.89	790.21	✓
10	รอยต่อตามยาว LONGITUDINAL JOINT	เมตร	-	47.75	-	1.3642	65.14	-	
11	งานวางท่อระบายน้ำ คสล.ขนาด Ø 0.40 ม.	ท่อน	-	504.20	-	1.3642	687.83	-	
					143,766.09	TOTAL		196,125.71	

ผลรวมค่างานต้นทุนงานก่อสร้างทาง (ROAD WORK) =

143,766.09

ผลรวมค่างานต้นทุนงานก่อสร้างสะพาน และท่อเหลี่ยม (BRIDGE WORKS) =

ผลรวมค่าครุภัณฑ์จัดซื้อ =

ผลรวมค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนด (ADDITIONAL CONDITIONS OF CONTRACT) =

ค่า Factor F งานก่อสร้างทาง =

1.3642

ค่า Factor F งานก่อสร้างสะพาน และท่อเหลี่ยม =

รวมราคากลางค่าก่อสร้างงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม =

196,125.71

(หนึ่งแสนเก้าหมื่นหกพันหนึ่งร้อยยี่สิบห้าบาทเจ็ดสิบเอ็ดสตางค์)

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

(ลงชื่อ)  ประธานกรรมการ
(นายวิวัฒน์ ทองทิพย์)
ผอ.กองช่าง อบต.จำปำโมง

จำสิบเอก  กรรมการ
(จาววัฒน์ กัลยากุล)
เจ้าพนักงานธุรการ

จำเอก  กรรมการ
(ศักดิ์ชัย ปัญญากุล)
เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้

แบบสรุปข้อมูลวัสดุและค่าดำเนินการงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

หน้าที่ 1/1

โครงการ ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านกลางน้อย หมู่ 6 (ขอขำเรื่อ)

สาย

คอน

อยู่ในท้องที่จังหวัด อุตรดิตถ์

เขตฝนตก

ปกติ

ราคาน้ำมันดีเซล

38.06 บาท/ลิตร

ส่วนราชการ องค์การบริหารส่วนตำบลจำป่าโมง

อัตราดอกเบี้ยเงินกู้ (MLR) 7% ต่อปี

อัตราเงินค่าจ้างล่วงหน้า

0 %

อัตราเงินประกันผลงาน 0%

ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม

7 %

ประมาณการเมื่อวันที่ 22 เดือน มิถุนายน พ.ศ. 2569

แบบเลขที่ แบบมาตรฐาน แบบเลขที่ มฐ.ท.ย.ธ. 117-38

ลำดับที่	รายการ	หน่วย	ปริมาณงาน	ค่าวัสดุ (บาท)	ระยะขนส่ง (กิโลเมตร)	ค่าขนส่ง (บาท)	ค่าขนส่ง (บาท)	ค่าตัด/ตัดเหล็ก (บาท)	รวม (บาท)	หมายเหตุ
1	เหล็กเส้นกลม RB 15 มม.	บาท/ตัน	0.175	23,792.35	-	-	0	0.00	4,158.00	
2	เหล็กตะแกรงไว้น้เมฆ 30x30 ทน 4 มม.	ตร.ม.	322.00	17.92	-	-	0	0.00	5,770.24	
3	คอนกรีตผสมเสร็จ 240 ksc.	ลบ.ม.	48.30	2,355.00	1.00	15.78	0	0.00	114,508.67	คร.ค่าดำเนินการ
4	ลูกรังไหลทาง	ลบ.ม.	9.20	34.94	5.00	23.70	0	0.00	863.18	
5	ทรายรองใต้ผิวทางคอนกรีต	ลบ.ม.	16.10	174.00	60.00	148.79	0	0.00	2,950.19	
6	แผ่นโฟม	เมตร	3.50	5.00	-	-	0	0.00	17.50	
7	ท่อpvcขนาด3/4นิ้วx0.25ม.พร้อมcadจุด	ชุด	14.00	10.00	-	-	0	0.00	140.00	
8	ยางแอสฟัลต์	เมตร	63.00	14.76	-	-	0	0.00	929.88	คร.ค่าดำเนินการ
9	แบบข้างคิดตามยาว 2 ข้าง	เมตร	92.00	11.50	-	-	0	0.00	1,058.00	คร.ค่าดำเนินการ
10	แผ่นพลาสติก	เมตร	-	-	-	-	0	0.00	-	
11	ท่อระบายน้ำ สส.ขนาด ๑ 0.40 ม.	ท่อน	-	355.00	10.00	21.20	0	0.00	-	

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

(ลงชื่อ)

(นายวิวัฒน์ ทองทิพย์)

ผอ.กองช่าง อบต.จำป่าโมง

เจ้าสิบเอก

(จาร์วิวัฒน์ กัลยากุล)

เจ้าพนักงานธุรการ

เจ้าเอก

(ศักดิ์ชัย ปัญญากุล)

เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้



ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลจำปาโมง
เรื่อง ประกาศกำหนดราคากลาง

ตามที่องค์การบริหารส่วนตำบลจำปาโมง อำเภอบ้านฝื่อ จังหวัดอุดรธานี จะดำเนินการจัดซื้อ / จัดจ้าง โดยมีรายละเอียด

- โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านวังสวย หมู่ ๕ (เส้นไปบุงโง้ง) ตำบลจำปาโมง อำเภอบ้านฝื่อ จังหวัดอุดรธานี

ตามแบบและประมาณการที่ องค์การบริหารส่วนตำบลจำปาโมง กำหนดราคากลางได้กำหนด ราคากลางเป็นเงิน ๑๙๗,๑๑๒.๒๒ บาท (-หนึ่งแสนเก้าหมื่นเจ็ดพันหนึ่งร้อยสิบสองบาทยี่สิบสองสตางค์-)

จึงประกาศให้ใช้ราคาตามตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่แนบท้ายประกาศนี้ (แบบ บก.๐๑) สำหรับการจัดซื้อดังกล่าว

จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๒๓ มิถุนายน ๒๕๖๙

(ลงชื่อ)

(นายอาจอง กองมณี)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลจำปาโมง



ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

๑. ชื่อโครงการ โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านวังสวาย หมู่ ๕ (เส้นไปบุงโจ้ง) ตำบลจำปาโมง อำเภอบ้านฝื่อ จังหวัดอุดรธานี

๒. หน่วยงานเจ้าของโครงการ องค์การบริหารส่วนตำบลจำปาโมง อำเภอบ้านฝื่อ จังหวัดอุดรธานี

๓. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ๒๐๐,๐๐๐.-บาท (สองแสนบาทถ้วน-)

๔. ลักษณะงาน (โดยสังเขป) งานก่อสร้างคอนกรีต

๕. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ ๒๓ มิถุนายน ๒๕๖๙

เป็นเงิน ๑๙๗,๑๑๒.๒๒ บาท (-หนึ่งแสนเก้าหมื่นเจ็ดพันหนึ่งร้อยสิบสองบาทยี่สิบสองสตางค์-)

๖. บัญชีงบประมาณราคากลาง

๖.๑. แบบสรุปค่าก่อสร้าง (แบบ ปร.๕(ก)) จำนวน ๑ แผ่น

๖.๒. แบบแสดงรายการปริมาณงานและราคา (แบบ ปร.๕) จำนวน ๑ แผ่น

๗. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

๖.๑ นายวิวัฒน์ ทองทิพย์	ประธานกรรมการ
๖.๒ จำเอนศักดิ์ชัย ปัญญากุล	กรรมการ
๖.๓ จำเอนจรรุวัฒน์ กัลยากุล	กรรมการ

- เพื่อโปรดพิจารณา

(ลงชื่อ)  ประธานกรรมการ
(นายวิวัฒน์ ทองทิพย์)

จำเอน  กรรมการ
(ศักดิ์ชัย ปัญญากุล)

จำเอน  กรรมการ
(จรรุวัฒน์ กัลยากุล)

อนุมัติ

ไม่อนุมัติ

(ลงชื่อ)


(นายอาจง กองมณี)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลจำปาโมง

แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

แผ่นที่ 1/1

โครงการ ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านวังสาย หมู่ 5 (เส้นไปทุ่งโจ้ง)

ปริมาณงาน กว้าง 3 ม. ยาว 103 ม. หน้า 0.15 ม.

มีพื้นที่ถม 6 ตารางเมตรหรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 315 ตร.ม. พร้อมลงลูกรังใหญ่ทาง

ทั้ง 2 ข้างเฉลี่ยข้างละ 0.00-0.25 ม.

ส่วนราชการ องค์การบริหารส่วนตำบลจำปาโมง

สถานที่ บ้านวังสาย หมู่ 5 ต.จำปาโมง อ.บ้านฝาง จ.อุดรธานี

ประมาณการเมื่อวันที่ 22 เดือน มิถุนายน พ.ศ. 2569

แบบเลขที่ แบบมาตรฐาน แบบเลขที่ มฐ.ท.ย.ธ. 117-38

ราคาน้ำมันดีเซล 38.06 บาท/ลิตร

ลำดับที่	รายการ	หน่วย	ปริมาณงาน	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน (บาท)	Factor F หรือ VAT	ราคากลางต่อหน่วย (บาท)	รวมราคากลาง (บาท)	หมายเหตุ
1	งานขุดรื้อทางเดิม	ตร.ม.	-	72.00	-	1.3642	98.22	-	รอขนไป
2	งานปรับพื้นที่ทางเดิม	ตร.ม.	315.00	9.42	2,967.30	1.3642	12.85	4,047.99	✓
3	งานลูกรังรองพื้นทาง	ลบ.ม.	-	-	-	1.3642	0.00	-	✓
4	งานลูกรังไหล่ทาง	ลบ.ม.	10.30	93.82	966.39	1.3642	127.99	1,318.35	✓
5	งานลูกรังทางเชื่อม	ลบ.ม.	-	-	-	1.3642	0.00	-	✓
6	งานทรายรองใต้ผิวทางคอนกรีต (หนา 5 ซม.)	ลบ.ม.	15.75	443.79	6,989.69	1.3642	605.42	9,535.34	✓
7	งานผิวจราจรคอนกรีต หนา 15 ซม.	ตร.ม.	315.00	393.29	123,886.46	1.3642	536.53	169,005.90	✓
8	รอยต่อเพื่อหดตามขวาง CONTRACTION JOINT	เมตร	108.00	47.75	5,157.00	1.3642	65.14	7,035.18	✓
9	รอยต่อเพื่อขยายตามขวาง EXPANSION JOINT	เมตร	12.00	82.75	993.00	1.3642	112.89	1,354.65	✓
10	รอยต่อตามยาว LONGITUDINAL JOINT	เมตร	-	47.75	-	1.3642	65.14	-	✓
11	งานวางท่อระบายน้ำ คสล.ขนาด Ø 0.40 ม.	ท่อน	7.00	504.20	3,529.41	1.3642	687.83	4,814.82	✓
					144,489.24	TOTAL		197,112.22	✓

ผลรวมค่างานดินทุนงานก่อสร้างทาง (ROAD WORK) =

144,489.24

ผลรวมค่างานดินทุนงานก่อสร้างสะพาน และท่อเหลี่ยม (BRIDGE WORKS) =

ผลรวมค่าวัสดุจัดซื้อ =

ผลรวมค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนด (ADDITIONAL CONDITIONS OF CONTRACT) =

ค่า Factor F งานก่อสร้างทาง =


1.3642

ค่า Factor F งานก่อสร้างสะพาน และท่อเหลี่ยม =

รวมราคากลางค่าก่อสร้างงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม =


197,112.22

(หนึ่งแสนเก้าหมื่นเจ็ดพันหนึ่งร้อยสิบสองบาทสี่สิบสองสตางค์)

(ลงชื่อ)  ประธานกรรมการ
(นายวิวัฒน์ ทองทิพย์)
ผอ.กองช่าง อบต.จำปาโมง

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

จำเอก  กรรมการ
(ศักดิ์ชัย ปัญญากุล)
เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้

จำสิบเอก  กรรมการ
(จาร์วัฒน์ กัลยากุล)
เจ้าพนักงานธุรการ

แบบสรุปข้อมูลวัสดุและค่าดำเนินการงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

หน้าที่ 1/1

โครงการ ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านวังสวบ หมู่ 5 (เส้นไปทุ่งโจ้ง)

สาย

คอน

อยู่ในท้องที่จังหวัด อุตรดิตถ์

เขตแผ่นดิน

ปกติ

ราคาน้ำหนักดีเซล

38.06 บาท/ลิตร

ส่วนราชการ องค์การบริหารส่วนตำบลจำปาโมง

อัตราดอกเบี้ยเงินกู้ (MLR) 7% ต่อปี

อัตราเงินค่าจ้างล่วงหน้า

0 %

อัตราเงินประกันผลงาน 0%

ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม


7 %

ประมาณการเมื่อวันที่ 22 เดือน มิถุนายน พ.ศ. 2569

แบบเลขที่ แบบมาตรฐาน แบบเลขที่ มฐ.ท.ย.ร. 117-38

ลำดับที่	รายการ	หน่วย	ปริมาณ งาน	ค่าวัสดุ (บาท)	ระยะขนส่ง (กิโลเมตร)	ค่าขนส่ง (บาท)	ค่าขนส่ง ลง (บาท)	ค่าตัด/ตัดเหล็ก (บาท)	รวม (บาท)	หมายเหตุ
1	เหล็กเส้นกลม RB 15 มม.	บาท/ตัน	0.166	23,792.35	-	-	0	0.00	3,960.00	
2	เหล็กตะแกรงไวน์เมช 30x30 หน้า 4 มม.	ตร.ม.	315.00	17.92	-	-	0	0.00	5,644.80	
3	คอนกรีตผสมเสร็จ 240 ksc.	ลบ.ม.	46.35	2,355.00	1.00	15.78	0	0.00	109,885.65	คร.ค่าดำเนินการ
4	ลูกรังไหล่ทาง	ลบ.ม.	10.30	34.94	5.00	23.70	0	0.00	966.39	
5	ทรายรองใต้ผิวทางคอนกรีต	ลบ.ม.	15.75	174.00	60.00	148.79	0	0.00	2,889.29	
6	แผ่นโปรม	เมตร	6.00	5.00	-	-	0	0.00	30.00	
7	ท่อpvcขนาด3/4นิ้วx0.25ม.พร้อมcadจุด	ชุด	24.00	10.00	-	-	0	0.00	240.00	
8	ยางแอสฟัลต์	เมตร	60.00	14.76	-	-	0	0.00	885.60	คร.ค่าดำเนินการ
9	แบบข้างติดคานยาว 2 ข้าง	เมตร	103.00	11.50	-	-	0	0.00	1,184.50	คร.ค่าดำเนินการ
10	แผ่นพลาสติก	เมตร	-	-	-	-	0	0.00	-	
11	ท่อระบายน้ำ คสล.ขนาด Ø 0.40 ม.	ท่อน	7.00	355.00	10.00	21.20	0	0.00	2,633.40	

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

(ลงชื่อ)  ประธานกรรมการ
(นายวิวัฒน์ ทองทิพย์)
ผอ.กองช่าง อบต.จำปาโมง

จำเอก  กรรมการ
(ศักดิ์ชัย ปัญญากุล)
เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้

จำสืบเอก  กรรมการ
(จารุวัฒน์ กัลยากุล)
เจ้าพนักงานธุรการ



ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลจำปาโมง
เรื่อง ประกาศกำหนดราคากลาง

ตามที่องค์การบริหารส่วนตำบลจำปาโมง อำเภอบ้านฝื่อ จังหวัดอุดรธานี จะดำเนินการจัดซื้อ /จัดจ้าง โดยมีรายละเอียด

- โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านจำปาตง หมู่ ๓ (เส้นทางป่าช้า) ตำบลจำปาโมง อำเภอบ้านฝื่อ จังหวัดอุดรธานี

ตามแบบและประมาณการที่ องค์การบริหารส่วนตำบลจำปาโมง กำหนดราคากลางได้กำหนด ราคากลางเป็นเงิน ๑๘๓,๗๒๖.๙๙ บาท (-หนึ่งแสนแปดหมื่นสามพันเจ็ดร้อยยี่สิบหกบาทเก้าสิบบเก้าสตางค์-)

จึงประกาศให้ใช้ราคาตามตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่แนบท้ายประกาศนี้ (แบบ บก.๐๑) สำหรับการจัดซื้อดังกล่าว

จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๒๓ มิถุนายน ๒๕๖๙

(ลงชื่อ)

(นายอาจอง กองมณี)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลจำปาโมง



ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

๑. ชื่อโครงการ โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านจำปาตง หมู่ ๓ (เส้นข้างป่าช้า) ตำบลจำปาโมง อำเภอบ้านฝื่อ จังหวัดอุดรธานี
๒. หน่วยงานเจ้าของโครงการ องค์การบริหารส่วนตำบลจำปาโมง อำเภอบ้านฝื่อ จังหวัดอุดรธานี
๓. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ๑๘๖,๐๐๐.-บาท (หนึ่งแสนแปดหมื่นหกพันบาทถ้วน-)
๔. ลักษณะงาน (โดยสังเขป) งานก่อสร้างคอนกรีต
๕. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ ๒๓ มิถุนายน ๒๕๖๙
เป็นเงิน ๑๘๓,๗๒๖.๙๙ บาท (-หนึ่งแสนแปดหมื่นสามพันเจ็ดร้อยยี่สิบหกบาทเก้าสิบเก้าสตางค์-)
๖. บัญชีงบประมาณราคากลาง
- ๖.๑. แบบสรุปค่าก่อสร้าง (แบบ ปร.๕ (ก)) จำนวน ๑ แผ่น
- ๖.๒. แบบแสดงรายการปริมาณงานและราคา (แบบ ปร.๔) จำนวน ๑ แผ่น
๗. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง
- | | |
|--------------------------------|---------------|
| ๖.๑ นายวิวัฒน์ ทองทิพย์ | ประธานกรรมการ |
| ๖.๒ จำเอนศักดิ์ชัย ปัญญากุล | กรรมการ |
| ๖.๓ จำเอนเอกจรรุวัฒน์ กัลยากุล | กรรมการ |

- เพื่อโปรดพิจารณา

(ลงชื่อ)

(นายวิวัฒน์ ทองทิพย์)

ประธานกรรมการ

จำเอน

(ศักดิ์ชัย ปัญญากุล)

กรรมการ

จำเอน

(จรรุวัฒน์ กัลยากุล)

กรรมการ

 อนุมัติ ไม่อนุมัติ

(ลงชื่อ)

(นายอาจอง กองมณี)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลจำปาโมง

แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

โครงการ ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านจำปาดง หมู่ 3 (เส้นข้างป่าช้า)

ปริมาณงาน กว้าง 4 ม. ยาว 70 ม. หน้า 0.15 ม.

ส่วนราชการ องค์การบริหารส่วนตำบลจำปาดง

มีพื้นที่มุม 4 ตารางเมตรหรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 284 ตร.ม. พร้อมลงลูกรังไหล่ทาง

สถานที่ บ้านจำปาดง หมู่ที่ 3 ต.จำปาดง อ.บ้านฝาง จ.อุดรธานี

ทั้ง 2 ข้างเฉลี่ยข้างละ 0.00-0.25 ม.

ประมาณการเมื่อวันที่ 22 เดือน มิถุนายน พ.ศ. 2569

แบบเลขที่ แบบมาตรฐาน แบบเลขที่ มฐ.ท.อ.ธ. 117-38

ราคาน้ำมันดีเซล 38.06 บาท/ลิตร

ลำดับที่	รายการ	หน่วย	ปริมาณงาน	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน (บาท)	Factor F หรือ VAT	ราคากลางต่อหน่วย (บาท)	รวมราคากลาง (บาท)	หมายเหตุ
1	งานขุดหรือทางเดิม	ตร.ม.	-	72.00	-	1.3642	98.22	-	รื้อขนไป
2	งานปรับพื้นทางเดิม	ตร.ม.	284.00	9.42	2,675.28	1.3642	12.85	3,649.62	
3	งานลูกรังรองพื้นทาง	ลบ.ม.	-	-	-	1.3642	0.00	-	
4	งานลูกรังไหล่ทาง	ลบ.ม.	7.00	93.82	656.77	1.3642	127.99	895.96	
5	งานลูกรังทางเชื่อม	ลบ.ม.	-	-	-	1.3642	0.00	-	
6	งานทรายรองใต้ผิวทางคอนกรีต (หนา 5 ซม.)	ลบ.ม.	14.20	443.79	6,301.82	1.3642	605.42	8,596.94	
7	งานผิวจราจรคอนกรีต หนา 15 ซม.	ตร.ม.	284.00	395.21	112,238.79	1.3642	539.14	153,116.15	
8	รอยต่อเพื่อหดตามขวาง CONTRACTION JOINT	เมตร	91.00	47.75	4,345.25	1.3642	65.14	5,927.79	
9	รอยต่อเพื่อขยายตามขวาง EXPANSION JOINT	เมตร	7.00	82.75	579.25	1.3642	112.89	790.21	
10	รอยต่อตามยาว LONGITUDINAL JOINT	เมตร	70.00	47.75	3,342.50	1.3642	65.14	4,559.84	
11	งานวางท่อระบายน้ำ คลส.ขนาด Ø 0.40 ม.	ท่อน	9.00	504.20	4,537.81	1.3642	687.83	6,190.48	
					134,677.46	TOTAL		183,726.99	

ผลรวมค่าจ้างต้นทุนงานก่อสร้างทาง (ROAD WORK) =

134,677.46

ผลรวมค่าจ้างต้นทุนงานก่อสร้างสะพาน และท่อเหลี่ยม (BRIDGE WORKS) =

ผลรวมค่าครุภัณฑ์จัดซื้อ =

ผลรวมค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนด (ADDITIONAL CONDITIONS OF CONTRACT) =

ค่า Factor F งานก่อสร้างทาง =

1.3642

ค่า Factor F งานก่อสร้างสะพาน และท่อเหลี่ยม =

รวมราคากลางค่าก่อสร้างงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม =


183,726.99

(หนึ่งแสนแปดหมื่นสามพันเจ็ดร้อยยี่สิบหกบาทเก้าสิบล้านเก้าสตางค์)

(ลงชื่อ)  ประธานกรรมการ

(นายวิวัฒน์ ทองทิพย์)

ผอ.กองช่าง อบต.จำปาดง

จำสิบเอก  กรรมการ

(จาร์วัฒน์ ถัลยากุล)

เจ้าพนักงานธุรการ

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

จำเอก  กรรมการ

(ศักดิ์ชัย ปัญญากุล)

เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้

แบบสรุปข้อมูลวัสดุและค่าดำเนินการงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

โครงการ ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านจำปาศัก หมู่ 3 (เส้นข้างป่าช้า)

สาย

คอน

อยู่ในท้องที่จังหวัด อุตรดิตถ์

เขตฝนตก

ปกติ

ราคาน้ำมันดีเซล

38.06 บาท/ลิตร

ส่วนราชการ องค์การบริหารส่วนตำบลจำป่าโมง

อัตราดอกเบี้ยเงินกู้ (MLR) 7% ต่อปี

อัตราเงินค่าจ้างล่วงหน้า

0 %

อัตราเงินประกันผลงาน 0%

ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม

7 %

ประมาณการเมื่อวันที่ 22 เดือน มิถุนายน พ.ศ. 2569

แบบเลขที่ แบบมาตรฐาน แบบเลขที่ มฐ.ท.อ.ร. 117-38

ลำดับที่	รายการ	หน่วย	ปริมาณงาน	ค่าวัสดุ (บาท)	ระยะขนส่ง (กิโลเมตร)	ค่าขนส่ง (บาท)	ค่าขนส่ง (บาท)	ค่าตัด/ตัดเหล็ก (บาท)	รวม (บาท)	หมายเหตุ
1	เหล็กเส้นกลม RB 15 มม.	บาท/ตัน	0.233	23,792.35	-	-	0	0.00	5,544.00	
2	เหล็กตะแกรงไวน์เมช 30x30 หน้า 4 มม.	ตร.ม.	284.00	17.92	-	-	0	0.00	5,089.28	
3	คอนกรีตผสมเสร็จ 240 ksc.	ลบ.ม.	42.00	2,355.00	1.00	15.78	0	0.00	99,572.76	คร.ค่าดำเนินการ
4	ลูกรังไหลทาง	ลบ.ม.	7.00	34.94	5.00	23.70	0	0.00	656.77	
5	ทรายรองใต้ผิวทางคอนกรีต	ลบ.ม.	14.20	174.00	60.00	148.79	0	0.00	2,619.59	
6	แผ่นโฟม	เมตร	4.00	5.00	-	-	0	0.00	20.00	
7	ท่อpvcขนาด3/4นิ้วx0.25ม.พร้อมcadอุด	ชุด	14.00	10.00	-	-	0	0.00	140.00	
8	ยางแอสฟัลต์	เมตร	126.00	14.76	-	-	0	0.00	1,859.76	คร.ค่าดำเนินการ
9	แบบข้างติดตามยาว 2 ข้าง	เมตร	70.00	11.50	-	-	0	0.00	805.00	คร.ค่าดำเนินการ
10	แผ่นพลาสติก	เมตร	-	-	-	-	0	0.00	-	
11	ท่อระบายน้ำ คสล.ขนาด Ø 0.40 ม.	ท่อน	9.00	355.00	10.00	21.20	0	0.00	3,385.80	

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

(ลงชื่อ)

(นายวิวัฒน์ ทองทิพย์)

ผอ.กองช่าง อบต.จำป่าโมง

จำสืบเอก

(จาร์วัฒน์ กัลยากุล)

เจ้าพนักงานธุรการ

จำเอก

(ศักดิ์ชัย บัญญากุล)

เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้



ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลจำปาโมง
เรื่อง ประกาศกำหนดราคากลาง

ตามที่องค์การบริหารส่วนตำบลจำปาโมง อำเภอบ้านฝ้อ จังหวัดอุดรธานี จะดำเนินการจัดซื้อ / จัดจ้าง โดยมีรายละเอียด

- โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านจำปาตง หมู่ ๓ (เส้นไปนาคันพร้าว) ตำบลจำปาโมง อำเภอบ้านฝ้อ จังหวัดอุดรธานี

ตามแบบและประมาณการที่ องค์การบริหารส่วนตำบลจำปาโมง กำหนดราคากลางได้กำหนด ราคากลางเป็นเงิน ๑๙๖,๔๗๕.๑๖ บาท (-หนึ่งแสนเก้าหมื่นหกพันสี่ร้อยเจ็ดสิบห้าบาทสิบหกสตางค์-)

จึงประกาศให้ใช้ราคาตามตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่แนบท้ายประกาศนี้ (แบบ บก.๐๑) สำหรับการจัดซื้อดังกล่าว

จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๒๓ มิถุนายน ๒๕๖๙

(ลงชื่อ)

(นายอาจอง กองมณี)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลจำปาโมง



ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

๑. ชื่อโครงการ โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านจำปาตง หมู่ ๓ (เส้นไปนาคันพร้าว) ตำบลจำปาโมง อำเภอบ้านฝาง จังหวัดอุดรธานี
๒. หน่วยงานเจ้าของโครงการ องค์การบริหารส่วนตำบลจำปาโมง อำเภอบ้านฝาง จังหวัดอุดรธานี
๓. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ๒๐๐,๐๐๐.-บาท (สองแสนบาทถ้วน)
๔. ลักษณะงาน (โดยสังเขป) งานก่อสร้างคอนกรีต
๕. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ ๒๓ มิถุนายน ๒๕๖๙
เป็นเงิน ๑๙๖,๔๗๕.๑๖ บาท (-หนึ่งแสนเก้าหมื่นหกพันสี่ร้อยเจ็ดสิบบห้าบาทสิบหกสตางค์-)
๖. บัญชีงบประมาณราคากลาง
- ๖.๑. แบบสรุปค่าก่อสร้าง (แบบ ปร.๕(ก)) จำนวน ๑ แผ่น
- ๖.๒. แบบแสดงรายการปริมาณงานและราคา (แบบ ปร.๔) จำนวน ๑ แผ่น
๗. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง
- | | |
|--------------------------------|---------------|
| ๖.๑ นายวิวัฒน์ ทองทิพย์ | ประธานกรรมการ |
| ๖.๒ จำเอกศักดิ์ชัย ปัญญากุล | กรรมการ |
| ๖.๓ จำสืบเอกจารุวัฒน์ กัลยากุล | กรรมการ |

- เพื่อโปรดพิจารณา

(ลงชื่อ)  ประธานกรรมการ

(นายวิวัฒน์ ทองทิพย์)

จำเอก  กรรมการ

(ศักดิ์ชัย ปัญญากุล)

จำสืบเอก  กรรมการ

(จารุวัฒน์ กัลยากุล)

 อนุมัติ ไม่อนุมัติ(ลงชื่อ) 

(นายอจอง กองมณี)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลจำปาโมง

แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

หน้าที่ 1/1

โครงการ ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านจำปาดง หมู่ 3 (เส้นไปนาคันพร้าว)

ปริมาณงาน กว้าง 3 ม. ยาว 104.50 ม. หนา 0.15 ม.

ส่วนราชการ องค์การบริหารส่วนตำบลจำปาดง

มีพื้นที่มุม 8 ตารางเมตรหรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 321.50 ตร.ม. พร้อมลงลูกรังไหล่ทาง

สถานที่ บ้านจำปาดง หมู่ ที่ 3 ต.จำปาดง อ.บ้านผือ จ.อุดรธานี

ทั้ง 2 ข้างเฉลี่ยข้างละ 0.00-0.25 ม.

ประมาณการเมื่อวันที่ 22 เดือน มิถุนายน พ.ศ. 2569

แบบเลขที่ แบบมาตรฐาน แบบเลขที่ มฐ.ท.ย.ธ. 117-38

ราคามันดีเซล 38.06 บาท/ลิตร

ลำดับที่	รายการ	หน่วย	ปริมาณงาน	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน (บาท)	Factor F หรือ VAT	ราคากลางต่อหน่วย (บาท)	รวมราคากลาง (บาท)	หมายเหตุ
1	งานขุดหรือทางเดิม	ตร.ม.	-	72.00	-	1.3642	98.22	-	ริชชอนไป
2	งานปรับพื้นทางเดิม	ตร.ม.	321.50	9.42	3,028.53	1.3642	12.85	4,131.52	
3	งานลูกรังรองพื้นทาง	ลบ.ม.	-	-	-	1.3642	0.00	-	
4	งานลูกรังไหล่ทาง	ลบ.ม.	10.45	93.82	980.46	1.3642	127.99	1,337.54	
5	งานลูกรังทางเชื่อม	ลบ.ม.	-	-	-	1.3642	0.00	-	
6	งานทรายรองใต้ผิวทางคอนกรีต (หนา 5 ซม.)	ลบ.ม.	16.08	443.79	7,133.92	1.3642	605.42	9,732.10	
7	งานผิวจราจรคอนกรีต หนา 15 ซม.	ตร.ม.	321.50	393.29	126,442.84	1.3642	536.53	172,493.33	
8	รอยต่อเพื่อหดตามขวาง CONTRACTION JOINT	เมตร	114.00	47.75	5,443.50	1.3642	65.14	7,426.02	
9	รอยต่อเพื่อขยายตามขวาง EXPANSION JOINT	เมตร	12.00	82.75	993.00	1.3642	112.89	1,354.65	
10	รอยต่อตามยาว LONGITUDINAL JOINT	เมตร	-	47.75	-	1.3642	65.14	-	
11	งานวางท่อระบายน้ำ คสล.ขนาด Ø 0.40 ม.	ท่อน	-	504.20	-	1.3642	687.83	-	
					144,022.26	TOTAL		196,475.16	

ผลรวมค่างานต้นทุนงานก่อสร้างทาง (ROAD WORK)

= 144,022.26

ผลรวมค่างานต้นทุนงานก่อสร้างสะพาน และท่อเหลี่ยม (BRIDGE WORKS)

=

ผลรวมค่าวัสดุภัณฑ์จัดซื้อ

=

ผลรวมค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนด (ADDITIONAL CONDITIONS OF CONTRACT)

=

ค่า Factor F งานก่อสร้างทาง

= 1.3642

ค่า Factor F งานก่อสร้างสะพาน และท่อเหลี่ยม

=

รวมราคากลางค่าก่อสร้างงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

= 196,475.16

(หนึ่งแสนเก้าหมื่นหกพันสี่ร้อยเจ็ดสิบห้าบาทสิบหกสตางค์)

(ลงชื่อ)  ประชานกรรมกร
(นายวิวัฒน์ ทองทิพย์)

ผอ.กองช่าง อบต.จำปาดง

จำสิบเอก  กรรมกร

(จาร์วิวัฒน์ กัสยากุล)

เจ้าพนักงานธุรการ

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

จำเอก  กรรมกร

(ศักดิ์ชัย ปัญญากุล)

เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้

แบบสรุปข้อมูลวัสดุและค่าเนิกรางานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

แผ่นที่ 1/1

โครงการ ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านจำปาดง หมู่ 3 (เส้นไปนาลันทรา)

สาย

คอน

อยู่ในท้องที่จังหวัด อุดรธานี

เขตฝนตก

ปกติ

ราคาน้ำมันดีเซล

38.06 บาท/ลิตร

ส่วนราชการ องค์การบริหารส่วนตำบลจำปาโมง

อัตราดอกเบี้ยเงินกู้ (MLR) 7% ต่อปี

อัตราเงินค่าจ้างล่วงหน้า

0 %

อัตราเงินประกันผลงาน 0%

ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม

7 %

ประมาณการเมื่อวันที่ 22 เดือน มิถุนายน พ.ศ. 2569

แบบเลขที่ แบบมาตรฐาน แบบเลขที่ มฐ.ท.ย.ธ. 117-38

ลำดับที่	รายการ	หน่วย	ปริมาณ งาน	ค่าวัสดุ (บาท)	ระยะขนส่ง (กิโลเมตร)	ค่าขนส่ง (บาท)	ค่าขนส่ง จริง (บาท)	ค่าตัด/ตัดเหล็ก (บาท)	รวม (บาท)	หมายเหตุ
1	เหล็กเส้นกลม RB 15 มม.	บาท/ตัน	0.175	23,792.35	-	-	0	0.00	4,158.00	
2	เหล็กตะแกรงไวน์เมฆ 30x30 ทน 4 มม.	ตร.ม.	321.50	17.92	-	-	0	0.00	5,761.28	
3	คอนกรีตผสมเสร็จ 240 ksc.	ลบ.ม.	47.03	2,355.00	1.00	15.78	0	0.00	111,485.93	คร.ค่าดำเนินการ
4	ลูกรังไหล่ทาง	ลบ.ม.	10.45	34.94	5.00	23.70	0	0.00	980.46	
5	ทรายรองใต้ผิวทางคอนกรีต	ลบ.ม.	16.08	174.00	60.00	148.79	0	0.00	2,945.84	
6	แผ่นโฟม	เมตร	6.00	5.00	-	-	0	0.00	30.00	
7	ท่อpvcขนาด3/4นิ้วx0.25ม.พร้อมcadจุด	ชุด	24.00	10.00	-	-	0	0.00	240.00	
8	ยางแอสฟัลต์	เมตร	63.00	14.76	-	-	0	0.00	929.88	คร.ค่าดำเนินการ
9	แบบข้างติดตามยาว 2 ข้าง	เมตร	104.50	11.50	-	-	0	0.00	1,201.75	คร.ค่าดำเนินการ
10	แผ่นพลาสติก	เมตร	-	-	-	-	0	0.00	-	
11	ท่อระบายน้ำ คสล.ขนาด Ø 0.40 ม.	ท่อน	-	355.00	10.00	21.20	0	0.00	-	

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

(ลงชื่อ)

ประธานกรรมการ

(นายวิวัฒน์ ทองทิพย์)

ผ.กองช่าง อบต.จำปาโมง

จำเอก

กรรมการ

(ศักดิ์ชัย ปัญญากุล)

เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้

จำสิบเอก

กรรมการ

(จาร์วิวัฒน์ กิตยากุล)

เจ้าพนักงานธุรการ



ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลจำปาโมง
เรื่อง ประกาศกำหนดราคากลาง

ตามที่องค์การบริหารส่วนตำบลจำปาโมง อำเภอบ้านผือ จังหวัดอุดรธานี จะดำเนินการจัดซื้อ /จัดจ้าง โดยมีรายละเอียด

- โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านจำปาโมง หมู่ ๑ (เส้นรอบหมู่บ้าน) ตำบลจำปาโมง อำเภอบ้านผือ จังหวัดอุดรธานี

ตามแบบและประมาณการที่ องค์การบริหารส่วนตำบลจำปาโมง กำหนดราคากลางได้กำหนด ราคากลางเป็นเงิน ๑๙๗,๓๒๖.๓๘ บาท (-หนึ่งแสนเก้าหมื่นเจ็ดพันสามร้อยยี่สิบหกบาทสามสิบแปดสตางค์-)

จึงประกาศให้ใช้ราคาตามตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่แนบท้ายประกาศนี้ (แบบ บก.๐๑) สำหรับการจัดซื้อดังกล่าว

จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๒๓ มิถุนายน ๒๕๖๙

(ลงชื่อ)

(นายอรรถ กงมณี)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลจำปาโมง



ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

๑. ชื่อโครงการ โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านจำปาโม่ง หมู่ ๑ (เส้นรอบหมู่บ้าน) ตำบล
จำปาโม่ง อำเภอบ้านฝาง จังหวัดอุดรธานี

๒. หน่วยงานเจ้าของโครงการ องค์การบริหารส่วนตำบลจำปาโม่ง อำเภอบ้านฝาง จังหวัดอุดรธานี

๓. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ๒๐๐,๐๐๐.-บาท (สองแสนบาทถ้วน-)

๔. ลักษณะงาน (โดยสังเขป) งานก่อสร้างคอนกรีต

๕. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ ๒๓ มิถุนายน ๒๕๖๙

เป็นเงิน ๑๙๗,๓๒๖.๓๘ บาท (-หนึ่งแสนเก้าหมื่นเจ็ดพันสามร้อยยี่สิบหกบาทสามสิบแปดสตางค์-)

๖. บัญชีงบประมาณราคากลาง

๖.๑. แบบสรุปค่าก่อสร้าง (แบบ ปร.๕(ก)) จำนวน ๑ แผ่น

๖.๒. แบบแสดงรายการปริมาณงานและราคา (แบบ ปร.๕) จำนวน ๑ แผ่น

๗. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

๖.๑ นายวิวัฒน์ ทองทิพย์	ประธานกรรมการ
๖.๒ จำเอกศักดิ์ชัย ปัญญากุล	กรรมการ
๖.๓ จำสิบเอกจรรุวัฒน์ กัลยากุล	กรรมการ

- เพื่อโปรดพิจารณา

(ลงชื่อ)  ประธานกรรมการ
(นายวิวัฒน์ ทองทิพย์)

จำเอก  กรรมการ
(ศักดิ์ชัย ปัญญากุล)

จำสิบเอก  กรรมการ
(จรรุวัฒน์ กัลยากุล)

อนุมัติ

ไม่อนุมัติ

(ลงชื่อ) 
(นายอาจง กองมณี)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลจำปาโม่ง

แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

แผ่นที่ 1/1

โครงการ ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านจำป่าโมง หมู่ 1 (เส้นรอบหมู่บ้าน)

ปริมาณงาน กว้าง 4 ม. ยาว 79 ม. หน้า 0.15 ม.

หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 316 ตร.ม. พร้อมลงลูกรัง ใหญ่ทางทั้ง 2 ซ้าง

เฉลี่ยข้างละ 0.00-0.25 ม.

ส่วนราชการ องค์การบริหารส่วนตำบลจำป่าโมง

สถานที่ บ้านจำป่าโมง หมู่ที่ 1 ต.จำป่าโมง อ.บ้านดือ จ.อุตรธานี

ประมาณการเมื่อวันที่ 22 เดือน มิถุนายน พ.ศ. 2569

แบบเลขที่ แบบมาตรฐาน แบบเลขที่ มฐ.ท.อ.ร. 117-38

ราคาน้ำมันดีเซล

38.06 บาท/ลิตร

ลำดับที่	รายการ	หน่วย	ปริมาณงาน	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน (บาท)	Factor F หรือ VAT	ราคากลางต่อหน่วย (บาท)	รวมราคากลาง (บาท)	หมายเหตุ
1	งานลูกรังทางเดิม	ตร.ม.	-	72.00	-	1.3642	98.22	-	รอขนไป
2	งานปรับพื้นทางเดิม	ตร.ม.	316.00	9.42	2,976.72	1.3642	12.85	4,060.84	
3	งานลูกรังรองพื้นทาง	ลบ.ม.	-	-	-	1.3642	0.00	-	
4	งานลูกรังใหญ่ทาง	ลบ.ม.	7.90	93.82	741.21	1.3642	127.99	1,011.16	
5	งานลูกรังทางเชื่อม	ลบ.ม.	-	-	-	1.3642	0.00	-	
6	งานทรายรองใต้ผิวทางคอนกรีต (หนา 5 ซม.)	ลบ.ม.	15.80	443.79	7,011.88	1.3642	605.42	9,565.61	
7	งานผิวจราจรคอนกรีต หนา 15 ซม.	ตร.ม.	316.00	395.21	124,885.41	1.3642	539.14	170,368.68	
8	รอยต่อเพื่อหดคานขวาง CONTRACTION JOINT	เมตร	98.00	47.75	4,679.50	1.3642	65.14	6,383.77	
9	รอยต่อเพื่อขยายคานขวาง EXPANSION JOINT	เมตร	7.00	82.75	579.25	1.3642	112.89	790.21	
10	รอยต่อคานยาว LONGITUDINAL JOINT	เมตร	79.00	47.75	3,772.25	1.3642	65.14	5,146.10	
11	งานวางท่อระบายน้ำ กสส.ขนาด Ø 0.40 ม.	ท่อน	-	531.28	-	1.3642	724.77	-	
					144,646.22	TOTAL		197,326.38	

ผลรวมค่างานต้นทุนงานก่อสร้างทาง (ROAD WORK) =

144,646.22

ผลรวมค่างานต้นทุนงานก่อสร้างสะพาน และท่อเหลี่ยม (BRIDGE WORKS) =

ผลรวมค่าครุภัณฑ์จัดซื้อ =

ผลรวมค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนด (ADDITIONAL CONDITIONS OF CONTRACT) =

ค่า Factor F งานก่อสร้างทาง =

1.3642


ค่า Factor F งานก่อสร้างสะพาน และท่อเหลี่ยม =

รวมราคากลางค่าก่อสร้างงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม =

197,326.38

(หนึ่งแสนเก้าหมื่นเจ็ดพันสามร้อยยี่สิบหกบาทสามสิบแปดสตางค์)

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

(ลงชื่อ)  ประธานกรรมการ

(นายวิวัฒน์ ทองทิพย์)

ผอ.กองช่าง อบต.จำป่าโมง

จำสืบเอก  กรรมการ

(จาร์วัฒน์ กัลยากุล)

เจ้าพนักงานธุรการ

จำเอก  กรรมการ

(ศักดิ์ชัย ปัญญากุล)

เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้

แบบสรุปข้อมูลวัสดุและค่าดำเนินการงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

โครงการ ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านจำปาโม่ง หมู่ 1 (เส้นรอบหมู่บ้าน)

สาย

คอน

อยู่ในท้องที่จังหวัด อุตรดิตถ์

เขตฝนตก

ปกติ

ราคาน้ำมันดีเซล

38.06 บาท/ลิตร

ส่วนราชการ องค์การบริหารส่วนตำบลจำปาโม่ง

อัตราดอกเบี้ยเงินกู้ (MLR) 7% ต่อปี

อัตราเงินค่าจ้างล่วงหน้า

0 %

อัตราเงินประกันผลงาน 0%

ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม

7 %

ประมาณการเมื่อวันที่ 22 เดือน มิถุนายน พ.ศ. 2569

แบบเลขที่ แบบมาตรฐาน แบบเลขที่ มฐ.ท.ย.ร. 117-38

ลำดับที่	รายการ	หน่วย	ปริมาณ งาน	ค่าวัสดุ (บาท)	ระยะขนส่ง (กิโลเมตร)	ค่าขนส่ง (บาท)	ค่าขนขึ้น ลง (บาท)	ค่าตัด/ตัดเหล็ก (บาท)	รวม (บาท)	หมายเหตุ
1	เหล็กเส้นกลม RB 15 มม.	บาท/ตัน	0.255	23,792.35	-	-	0	0.00	6,072.00	
2	เหล็กตะแกรงไวน์เมช 30x30 ทหนา 4 มม.	ตร.ม.	316.00	17.92	-	-	0	0.00	5,662.72	
3	คอนกรีตผสมเสร็จ 240 ksc.	ลบ.ม.	47.40	2,355.00	1.00	15.78	0	0.00	112,374.97	ตร.ค่าดำเนินการ
4	ลูกครึ่งไหล่ทาง	ลบ.ม.	7.90	34.94	5.00	23.70	0	0.00	741.21	
5	ทรายรองใต้ผิวทางคอนกรีต	ลบ.ม.	15.80	174.00	60.00	148.79	0	0.00	2,897.99	
6	แผ่นโพร้ม	เมตร	4.00	5.00	-	-	0	0.00	20.00	
7	ท่อpvcขนาด3/4นิ้วx0.25ม.พร้อมcadจุด	ชุด	14.00	10.00	-	-	0	0.00	140.00	
8	ยางแอสฟัลต์	เมตร	143.00	14.76	-	-	0	0.00	2,110.68	ตร.ค่าดำเนินการ
9	แบบข้างคิวดคยยาว 2 ข้าง	เมตร	79.00	11.50	-	-	0	0.00	908.50	ตร.ค่าดำเนินการ
10	แผ่นพลาสติก	เมตร	-	-	-	-	0	0.00	-	
11	ท่อระบายน้ำ คสล.ขนาด Ø 0.40 ม.	ท่อน	-	-	-	-	0	0.00	-	

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

(ลงชื่อ)

(นายวิวัฒน์ ทองทิพย์)

ผอ.กองช่าง อบต.จำปาโม่ง

ประธานกรรมการ

จำเอก

(ศักดิ์ชัย นี้อยู่กุล)

เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้

กรรมการ

จำสิบเอก

(จารุวัฒน์ กัลยากุล)

เจ้าพนักงานธุรการ

กรรมการ